

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający uzupełnił treść zapytania ofertowego nr 7/BiON/17 z dnia 04 lipca 2017 r. w następujący sposób:

1) w rozdz. II. Określenie przedmiotu zamówienia, rozbudowano punkt 3 „Zakres prac rozbiórkowych”, w następujący sposób:

- Na wschodniej ścianie budynku nr 13 znajduje się czynne złącze kablowe ZK-3 . Należy pozostawić część istniejącej ściany budynku o wymiarach 140x180 cm aby zawierała złącze kablowe. Tak powstałe wolnostojące złącze kablowe należy odpowiednio obmurować, wytynkować i zadaszyc.

Przed wykonaniem podbudowy należy na całej długości budynku nr 13 od wolnostojącego złącza kablowego ułożyć rurę osłonową karbowaną dwuścienną 110 DVK Arot o długości 35 m.

NACZELNIK
WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu

WZ. 

11 07 2017