

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rem. ogrzew. dachu PSG Zakopane.</b>					
1	KNR 4-03 0706-02 z.o. 3.1. 9901-5 / analogia	Wymiana kabli grzewczych dachu, w rynnach i rurach spustowych - Przewód TV HCD 10 30W/mbw instalacji - budowie o wys.do 12 m	m		
	890		m	890,000	
				RAZEM	890,000
2	KNR 4-03 0704-03/ analogia	Wymiana linki ize stali nierdzewnej wraz z uchwytyami w rurach spustowych	m		
	56		m	56,000	
				RAZEM	56,000
3	KNR 4-03 0704-04/ analogia	Wymiana linki ze stali nierdzewnej wraz z uchwytyami w rynnach i na dachu	m		
	310		m	310,000	
				RAZEM	310,000
4	KNR 4-03 0711-09 z.o. 3.1. 9901-5 / analogia	Wymiana czujnika wilgotności ETOR 55 - budowie o wys.do 12 m	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-03 0711-09/ analogia	Wymiana czujnika temperatury ETF 744/99	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-03 0711-09/ analogia	Wymiana regulatora ETO2 na szynę.	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza własna	Podłączenie, uruchomienie, pomiary i konfiguracja ogrzewania w oparciu o regulator ETO2	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KIEROWNIK SEKCJI  
Budownictwa i Obsługi Nieruchomości  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu

Paweł ŻELASKO