

Remont nawierzchni placów, dróg, chodników, garażu oraz bramy wjazdowej na teren PSG w m. Zakopane. Część nr 2.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni placów, dróg, chodników, garażu oraz bramy wjazdowej na teren PSG w m. Zakopane. Część nr 2.						
1			Wiata śmietnikowa o konstrukcji stalowej			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na chodnikach	m2		
			0,30 * 0,30 * 4	m2	0,360	
					RAZEM	0,360
2 d.1	KNR 2-01 0312-02 analogia		Wykonanie dołów w podłożu gruntowym pod zabetonowanie kotew stalowych - otwory o śr. 30 cm wykonane wiertnicą ręczną na głębokość 1,00 m, z wywiezieniem ziemi z terenu Placówki SG.	dół.		
			4	dół.	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 4-01 0203-01		Wylanie stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3		
			3,14 * 0,30 * 0,30 * 0,25 * 1,00 * 4	m3	0,283	
					RAZEM	0,283
4 d.1	KNPnRPDE 73-198a		Osadzenie w betonie kotew stalowych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1220-04		Wykonanie konstrukcji i wypełnienia ścianek wiaty śmietnikowej z wykonaniem furtki	m2		
			2,20 * (3,00 + 3,00) * 2	m2	26,400	
					RAZEM	26,400
6 d.1	KNR-W 2-02 1220-04		Wykonanie konstrukcji zadaszania wiaty śmietnikowej	m2		
			3,30 * 3,10	m2	10,230	
					RAZEM	10,230
7 d.1	KNR 0-15II 0522-13		Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 237 mm przy rozstawie 16 cm	m2		
			3,30 * 3,10	m2	10,230	
					RAZEM	10,230

INSPEKTOR NADZORU
SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
mgr inż. Wojciech DOBRZAŃSKI
Upř. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 0440-4340/A-59/99
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
wpis nr MAP/BO/5828/02