

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki na parterze budynku nr 1 w m. Tarnów
ADRES INWESTYCJI : 33-101 Tarnów, ul. Zbylitowska 9
INWESTOR : Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Gurgul - upr. bud. UAN.I.8340/A-123/89
DATA OPRACOWANIA : 09.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	2,42*2,03	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta betonowa zbrojona gr. 5 cm	m ³		
d.1	0212-03	2,42*2,03*0,05	m ³	0,246	
				RAZEM	0,246
3	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - styropin XPS 15 cm	m ³		
d.1	0106-08	2,42*2,03*0,15	m ³	0,737	
				RAZEM	0,737
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
d.1	0519-06 z. sz. 2.3. 9909-01	2,42*2,03	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
d.1	0519-07 z. sz. 2.3. 9909-01	2,42*2,03	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
6	KNR 4-01	Częściowa rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (zbrojenie rozproszone) - podkład betonowej gr. 15 cm)	m ³		
d.1	0212-03	2,42*2,03*0,15*0,30	m ³	0,221	
				RAZEM	0,221
7	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej z płytek z przygotowaniem podłoża pod wykonanie nowej okładziny z płytek	m ²		
d.1	01 0821-05 analogia	2,10*(0,81+1,50)	m ²	4,851	
				RAZEM	4,851
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł - wypełnienie po wykonaniu montażu orurowania	m		
d.1	0324-02	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż metalowych pojemników przymocowanych do ściany (dozownik na ręczniki papierowe oraz pojemnik na śmieci)	szt.		
d.1	0354-13 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż - Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' - materiały z odzysku	kpl.		
d.1	0223-03 z.o. 2.5.	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02	Demontaż wpustu podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.1	0131-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	1,512	m ³	1,512	
				RAZEM	1,512
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4 1,512	m ³	1,512	
				RAZEM	1,512
16	KNR 4-01	UTYLIZACJA wywiezionych elementów z rozbiórki i gruzu	kpl.		
d.1	0608-01 kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty ogólnobudowlanne oraz wod-kan			
17	KNR 2-15 d.2 0228-02	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-02 d.2 0211-02	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15 d.2 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 4 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNNR 4 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 0-34 d.2 0102-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 6 mm (C)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 2-15 d.2 0212-01 analogia	Montaż kompletnego odpływu liniowego pod prysznicem ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2- d.2 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.2 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
27	KNR 4-01 d.2 0203-04	Uzupełnienie częściowo skutego podkładu betonowego gr. 15 cm	m ³		
		0,221	m ³	0,221	
				RAZEM	0,221
28	ZKNR C-1 d.2 0301-01	Oczyszczenie podłoża pod ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej	m ²		
		3,439	m ²	3,439	
				RAZEM	3,439
29	KNNR-W 2 d.2 W0503-02	Izolacja przeciwwilgociowa papą termozgrzewalną - dwuwarstwowa z wywinieciem na ścianę papą	m ²		
		5,404	m ²	5,404	
				RAZEM	5,404
30	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian XPS 15	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
31	KNR-W 2- d.2 02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
32	KNR-W 2- d.2 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
33	KNR-W 2- d.2 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
34	ZKNR C-2 d.2 0502-08	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za gruntowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
35	ZKNR C-2 d.2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej	m		
		8,90	m	8,900	
				RAZEM	8,900
36	ZKNR C-2 d.2 0308-07	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od góry przeciw wodzie o słupie do 5 m	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
37	ZKNR C-2 d.2 0502-08	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za gruntowanie	m ²		
		4,851	m ²	4,851	
				RAZEM	4,851
38	ZKNR C-2 d.2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
39	ZKNR C-2 d.2 0308-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni pionowej przeciw wodzie o słupie do 5 m	m ²		
		4,851	m ²	4,851	
				RAZEM	4,851
40	ZKNR C-2 d.2 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ²	m ²		
		4,913	m ²	4,913	
				RAZEM	4,913
41	ZKNR C-2 d.2 0503-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ²	m ²		
		4,851	m ²	4,851	
				RAZEM	4,851
42	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami DYSERSYJNO - KRZEMIANOWYMI - powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²		
		6,854	m ²	6,854	
				RAZEM	6,854
3		Roboty montażowe związane z wyposażeniem			
43	KNR 4-01 d.3 0322-01 analogia	Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych, komplet (stałe - 2 szt., uchylne - 1 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.3 0322-01 analogia	Dostawa i montaż siedziska prysznicowego montowanego do ściany lub w formie specjalistycznego krzeselka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-01 d.3 0322-01 analogia	Dostawa i montaż wieszaka na ubranie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-01 d.3 0322-01 analogia	Dostawa i montaż zasłony prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000