

PRZEDMIAR - ZAŁĄCZNIK NR 2

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich na Budynku Nr 11 - Biuro przepustek
ADRES INWESTYCJI : Kompleks Budynków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
INWESTOR : Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym
Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Gurgul - upr. bud. UAN.I.8340/A-123/89
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich na Budynku Nr 11 - Biuro przepustek			
1	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1	0533-03	6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01	Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem dekarским	m ²		
d.1	0523-09	(8,50+2,25+5,50+4,70+12,0)*0,80	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
3	KNR 7-12	Czyszczenie powierzchni obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych pod malowanie	m ²		
d.1	0102-01	26,30+34,40*0,40	m ²	40,060	
				RAZEM	40,060
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - jedna warstwa	m ²		
d.1	0519-06	8,50*7,90+4,50*5,20+5,80*2,20+6,10*1,25	m ²	110,935	
				RAZEM	110,935
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	8,50*7,90+4,50*5,20+5,80*2,20+6,10*1,25	m ²	110,935	
				RAZEM	110,935
6	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych - obrobki blacharskie, ryny i rury spustowe	m ²		
d.1	1212-03	26,30+34,40*0,40	m ²	40,060	
				RAZEM	40,060
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą nawierzchniową obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych	m ²		
d.1	1212-01	26,30+34,40*0,40	m ²	40,060	
				RAZEM	40,060
8	KNR 4-01	Skucie odparzonych i popękanych tynków - na części okapowej stropodachu "od spodu" - przy wejściu i z tyłu budynku - przyjęto 20 % powierzchni	m ²		
d.1	0701-08	(8,80*1,45+2,70*5,60+1,30*6,20)*0,20	m ²	7,188	
				RAZEM	7,188
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - szpaleta prawa przy wejściu	m		
d.1	0702-05	2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - uzupełnienie skutego tynku na części okapowej	m ²		
d.1	0711-14	7,188	m ²	7,188	
				RAZEM	7,188
11	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm -szpaleta prawa przy wejściu	m		
d.1	0708-02	2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków części okapowej	m ²		
d.1	0713-04	(8,80*1,45+2,70*5,60+1,30*6,20)-12,579	m ²	23,361	
				RAZEM	23,361
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów - część okapowa od spodu	m ²		
d.1	1204-01	(8,80*1,45+2,70*5,60+1,30*6,20)	m ²	35,940	
				RAZEM	35,940
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian - szpaleta przy drzwiach	m ²		
d.1	1204-02	(2,20+1,00+2,20)*0,20	m ²	1,080	
				RAZEM	1,080